

Kosztorys ślepy/ofertowy
Odbudowa drogi gminnej Działoszyce - Dziekanowice dł.95m w m. Działoszyce

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45233000-9	PODBUDOWY 04.00.00				
1.1	SST 04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 95x6	m ²	570.00		
1.2	SST 04.08.01.20	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką tłucznia kamiennego lub żużla wkp gr średnio 10 cm z zagęszczeniem mechanicznym na powierzchni 10% do istniejącego profilu. 95x4x0,1x10%	m ³	3.80		
1.3	SST 04.04.04.15	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego lub żużla wielkopiecowego o gr. 15cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego 0-63mm 95x4,1+8x3x2(2 zjazdy)+4x1,9(4 łuki R=3m)	m ²	445.10		
Razem dział PODBUDOWY 04.00.00						
2	45233000-9	NAWIERZCHNIE 05.00.00				
2.1	SST 05.03.05.60	Wykonanie warstwy profilującej mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym w ilości 75kg/m2 BA (0/8mm) dla KR 1 95x4x0,075	t	28.50		
2.2	SST 05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA(0/12,8) gr.4cm na całej szerokości nawierzchni z transportem MMA z miejsca wytworzenia - masa dla obciążenia ruchem KR-1 95x4,0+8x3x2(2 zjazdy)+4x1,9(4 łuki R=3m)	m ²	435.60		
Razem dział NAWIERZCHNIE 05.00.00						
3	45100000-8	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00				
3.1	SST 06.03.01.31	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.1,5m str.prawa gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem 95x1,5x0,08	m ³	11.40		
Razem dział ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00						
4	45233222-1	ELEMENTY ULIC 08.00.00.				
4.1	SST 08.01.01.11	Ustawienie krawężników 15x30 na podsypce cem.piaskowej na ławie betonowej z oporem po stronie lewej wraz z wykonaniem rowka.	m	95.00		
Razem dział ELEMENTY ULIC 08.00.00.						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: