

Kosztorys ofertowy ślepy
Odbudowa drogi gminnej Lipówka – Świerczyna – Stępocice – Teodorów
gm. Działoszyce w km. 2+500 - 3+500

L.P.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. [zł]	Wartość [zł] (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	PODBUDOWY 04.00.00					
1.1	SST 04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 655x4,0; 345x3,0	m ²	3655,00		
1.2	SST 04.08.01.20	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką tłucznia kamiennego 0-63mm gr. śr. 10cm z zagęszczeniem mechanicznym na powierzchni 10% do istniejącego profilu. 655,0x4,0x0,1x10%+345x3,0x0,1x10%	m ³	36,55		
1.3	SST 04.04.04.20	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego lub żużla wielkopieczowego o gr. 15 cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego 0-63mm 655x4,2+345x3,2	m ²	3855,00		
2	NAWIERZCHNIE 05.00.00					
2.1	SST 05.03.05.60	Wykonanie warstwy profilującej mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym w ilości 75kg/m ² BA(0/8mm) dla KR 1 od km 2+500 do km 3+155. 655x4,0x0,075+2x7,7x0,075(łuki R=6m)	t	197,65		
2.2	SST 05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA(0/12,8) gr.4 cm na całej szerokości nawierzchni z transportem MMA z miejsca wytworzenia – masa dla obciążenia ruchem KR-1 655x4,0m+345x3,0m+4x7,7(łuki R=6m)	m ²	3685,80		
3	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00					
3.1	SST 06.03.01.31	Uzupełnienie poboczy mieszanką z kamienia łamanego 0-31,5 mm na szer.2x0.25 gr. 8 cm wraz z zagęszczeniem 1000x2x0,5x0,08	m ²	80,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT Podatek VAT 22 % Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie złotych:

Miejscowość, data d/m-c/r

podpis oferenta