

Przedmiar robót

dla zadania pn.:

Remont prześła mostu drogowego w ciągu ul. Garbarskiej na rzece Jakubówka w Działoszycach.

Lp.	opis	jm	ilość
1	Rozebranie betonowych ścianek zapleczych $((0,3+1,2)\times0,5\times0,3\times2)+((0,3+1,2)\times0,3\times0,3\times2)=$	m3	0,72
2	Odtworzenie betonowych ścianek zapleczych betonem C20/25 $((0,3+1,2)\times0,5\times0,3\times2)+((0,3+1,2)\times0,5\times0,3\times2)=$	m3	0,90
3	Beton podkładowy pod ściankę zapleczną, C12/15 $(0,4\times0,2\times2)+(0,3\times0,2\times2)=$	m3	0,28
4	Podparcie tymczasowe krawędzi mostu	kpl	1,00
5	Demontaż istniejących dźwigarów stalowych $6,5\times2\times54,2=$	kg	704,60
6	Projektowane dźwigary stalowe <i>masa wg rys.3</i>	kg	625,30
7	Łączniki zespoleń <i>wg rys.2</i>	szt	37,00
8	Projektowane zakończenia oraz przeciągi (6k/20mm) balustrad $(0,20\times4\times8,5)+((5,3+5,65)\times2\times3,14)=$	kg	75,57
9	Oczyszczenie powierzchni oraz powłoki antykorozyjne konstrukcji nośnej stalowej $12,7+(1,03\times(5,6+5,5+5,4+5,3))=$	m2	35,15
10	Oczyszczenie powierzchni oraz powłoki antykorozyjne balustrad i wsporników wodociągu $((1,0\times8)+(0,2+5,75+0,2)+(0,2+6,1+0,2))\times0,2+((5,3\times4)+(5,65\times4))\times0,07+((0,15+0,35+0,39)\times0,25\times3)=$	m2	7,86
11	Oczyszczenie powierzchni osłony wodociągu oraz pomalowanie oczyszczonej powierzchni $0,2\times3,14\times7,5=$	m2	4,71
12	Zaprawa PCC do reprofiliacji, wypełnień i powłok $(1,2\times6,15\times0,015)+(4,28\times5,95\times0,035)+((5,70+6,05)\times0,135\times0,01)+((5,70-4,57)\times0,135\times0,02)+((6,05-5,13)\times0,135\times0,02)+0,1+(6,0\times6,06\times0,002)=$	m3	1,20
13	Izolacja bitumiczna cienka na powierzchni PCC pod dywanik asfaltowy $4,28\times5,95=$	m2	25,47
14	Oczyszczenie powierzchni oraz powłoki antykorozyjne eksponowanych powierzchni gzymsów $((0,16+0,08+0,10+0,10+0,20+0,17)\times6,18)+((0,14+0,10+0,20+0,11)\times5,80)=$	m2	8,20
15	Inpregnacja powierzchni betonowych żywicą z posypką piaskiem kwarcowym $(1,20+0,13+4,28)\times6,0=$	m2	33,66
16	Nawierzchnia chodnika (żywica epoksydowa, gr.5mm) $1,2\times6,15=$	m2	7,38
17	Nawierzchnia bitumiczna jezdni (AC11S) gr. $4,28\times5,95=$	m2	25,47
18	Iniekcje żywicą rys i pęknięć	kpl	1,00
19	Demontaż i montaż wsporników wodociągu	kpl	1,00
20	Zabezpieczenie powierzchni odsłoniętego zbrojenia	kpl	1,00