

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

Modernizacji ulicy Stawisko w Działoszycach

Inwestor: **URZĄD GMINY DZIAŁOSZYCE**
28-440 Działoszyce, ul. Skalbmierska 5

Lokalizacja: Miejscowość: Działoszyce
 Gmina: Działoszyce
 Powiat: Pińczowski
 Województwo: Świętokrzyskie

Specjalność	Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Drogi	projektant	mgr inż. Karol Kossakowski	SWK/0172/POOD/13	

(Miejsce na adnotację o uzgodnieniu, akceptacji i zatwierdzeniu dokumentacji)

OPIS TECHNICZNY

Projektu stałej organizacji ruchu dla zadania: „Modernizacji ulicy Stawisko w Działoszycach”

1. Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2018, poz. 1990);
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. 2017, poz. 784);
- Umowa zawarta pomiędzy Inwestorem – Gminą Działoszyce a firmą Kappa Projekt;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311);
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016, poz. 124, z późn.zm.);
- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury i Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.31.10.2019 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310);
- inwentaryzacja istniejącej organizacji ruchu.

2. Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu na drodze gminnej 321086T w ramach planowanej modernizacji.

3. Stan istniejący

Droga gminna na przedmiotowym odcinku posiada nawierzchnię częściowo utwardzoną kruszywem a częściowo asfaltową. Publiczna droga gminna 321086T to ulica Stawisko w miejscowości Działoszyce.

Przedmiotowy odcinek drogi gminnej w całości zlokalizowany jest w terenie zabudowanym. Na całym odcinku ulicy Stawisko wprowadzone zostało ograniczenie tonażowe do 6 ton całkowitej masy pojazdu. Odcinek ten jest bez przelotowy i nie posiada skrzyżowania z żadną inną drogą.

Ulic Stawisko 321086T swój bieg rozpoczyna od skrzyżowania z drogą wojewódzką 768 Jędrzejów – Skalmierz – Kazimierza Wielka – Brzesko. W chwili obecnej oznakowanie skrzyżowania drogi wojewódzkiej 768 (ul. Piłsudskiego) i drogi gminnej 321086T (ul. Stawisko) jest prawidłowe i nie wymaga wprowadzenia zmian w istniejącej organizacji. Wzdłuż drogi wojewódzkiej istnieją znaki D-1 wraz z oznakowaniem poziomym P-1e, a na wlocie ulicy Stawisko istnieje znak A-7. Na tej samej wysokości, co znak A-7, po przeciwnej stronie jezdni DG, istnieje znak B-18 (6t).

4. Stan projektowany

Po planowanej modernizacji drogi nawierzchnia na całym odcinku jezdni uzyska nową nawierzchnię asfaltową, a istniejący chodnik ulegnie przebudowie na nawierzchnię z kostki betonowej. Na odcinku łączącym plac targowy z modernizowaną drogą zostanie wybudowany nowy odcinek chodnika.

5. Organizacja ruchu

Na początku oraz końcu nowoprojektowanego chodnika, łączącego plac targowy) z nawierzchnią asfaltową 321086T zaprojektowano znaki B-1 wraz z tabliczką T-22. Istniejące bariery na przepuszczeniu pod drogą zostaną zastąpione dwoma połączonymi barierami U-12a typ O (olsztyńska-ciężka) słupki + przęsło 2000x1100mm ustawionymi po obu stronach jezdni (2x2szt).

Schemat oznakowania przedstawiono na rys. nr 2.1.

6. Zestawienie projektowanego oznakowania

B-1 – 2 sztuki



T-22 – 2 sztuki

U-12a – 4 sztuki

Termin wprowadzenia organizacji ruchu określa się do 01.11.2022r.

Opracował:



mgr inż. Karol Kossakowski



LEGENDA:

— Modernizowany odcinek DG

K APPA PROJEKT	PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU MODERNIZACJA ULICY STAWISKO W DZIAŁOSZYCACH			
Przedmiot rysunku:	Plan Orientacyjny			
Projektował:	mgr inż. Karol Kossakowski SWK/0172/POOD/13			
Data: 10.2019	Rys. nr: 1	Ark. nr: 1	Skala: 1:10 000	Branża: Drogowa

		PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU MODERNIZACJA ULICY STAWISKO W DZIAŁOSZYCACH			
Przedmiot rysunku:	Plan Sytuacyjny				
Projektował:	mgr inż. Karol Kossakowski SWK/0172/POOD/13				
Data: 10.2019	Rys. nr: 2	Ark. nr: 1	Skala: 1:500	Branża: Drogowa	

LEGENDA:

Istniejące oznakowanie pionowe
D-6 ist (do pozostawienia)

Istniejące oznakowanie poziome
P-4

Projektowane oznakowanie pionowe
B-1 prj

Projektowane urządzenia
bezpieczeństwa ruchu drogowego
2x U-12a prj

