

Przedmiar robót

na roboty budowlane związane z realizacją projektu pn:
**„Utworzenie centrum kulturalno-wypoczynkowego we wsi
Dzierążnia”**

Inwestor: Gmina Działoszyce, ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce,
woj. świętokrzyskie, tel. (41) 35-26-005 , fax: (41) 35-26-900

Roboty wiodące

ROBOTY REMONTOWE OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Kod CPV 45215500-2

Zakres rzeczowy:

1. Roboty rozbiórkowe
2. Roboty budowlane
3. Urządzenie placu zabaw
4. Place, drogi i chodniki
5. Instalacje sanitarne
6. Instalacje elektryczne, telefoniczne wewnętrzne i teleinformatyczne
7. Oświetlenie zewnętrzne terenu

Przedmiar Robót

Opis pozycji podstawy nakładów			Ilość	Jedn.	Cena	Wartość z narzutami
1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
1.001	Specyfikacja Techniczna ST – WO Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót CPV 45400000 – 1 CPV 45215500 – 2	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo – wapienna, grubość ponad ½ cegły	3,2	m ³		
1.002		Ustawienie i obsadzenie elementów prefabrykowanych z wykuciem gniazd i reparacja tynków nadproża obsadzona obustronnie (poz. 432)	9,8	szt.		
1.003		Rozebranie ścianek z cegieł, zaprawa cementowa, grubość ścianki ½ cegły (z pustaków szklanych – analogia)	11,4	m ²		
1.004		Rozebranie posadzek, z wykładzin z tworzyw sztucznych z płytek	46	m ²		
1.005		Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych	46	m ²		
1.006		Rozebranie podłóg drewnianych, podłogi ślepe	85	m ²		
1.007		Rozebranie podłoża, z betonu gruzowego grubości ponad 15 cm	131	m ³		
1.008		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1km) samochodem ciężarowym skrzyniowym	40	m ³		
1.009		Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m ² , z zaprawy wapiennej	215	m ²		
1.010		Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5 m ² , z zaprawy wapiennej	130	m ²		
Ogółem ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
2 ROBOTY BUDOWLANE						
2.001	Specyfikacja Techniczna ST – WO Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wyk. i Odb. Robót CPV 45400000 – 1, CPV 45000000 – 7, CPV 45111220 – 6, CPV 45262500 – 6, CPV 453240000 – 4, CPV 454400000 – 3,	Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 20 cm,	130	m ²		
2.002		Podkłady pod posadzki gr. 10 cm z betonu żwirowego	130	m ²		
2.003		Podkłady pod posadzki dod. lub potrąc. za każdy cm bet. żwirowego	650	m ²		
2.004		Izolacja pod posadzki z papy na lepiku z jego grzaniem, pomieszczenie o powierzchni ponad 8 m ²	130	m ²		
2.005		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły	19,5	m ³		
2.006		Izolacja z płyt styropianowych gr. 5 cm pod posadzki na zaprawie, powierzchnia pomieszczenia ponad 8 m ² , jedna warstwa izolacji, wypełnienie spoin paskami styropianowymi	130	m ²		
2,007		Podkłady pod posadzki wykonane metodą wylewania, powierzchnia pomieszczenia ponad 8 m ² , układanie podkładu o grubości do 4 cm	130	m ²		
2.008		Posadzki 1- i 2 –barwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych) naklejanych 20x20 mm	130	m ²		
2.009		Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych) 100x100 mm	85	m		
2.010		Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej	1,8	m ³		

Opis pozycji podstawy nakładów			Ilość	Jedn.	Cena	Wartość z narzutami
2.011		Zamurowania otworów – zamurowanie przebić w murach z cegły o grubości ponad 1 cegła	125	szt		
2.012		Ścianki działowe, pełne, grubość ½ cegły, z cegieł dziurawek	45	m²		
2.013		Tynki 1- warstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie, grubość 10 mm, ścian, na podłożu ceramicznym	310	m²		
2.014		Tynki 1- warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit, dodatek do pogrubienia o 5 mm tynków ścian	310	m²		
2.015		Tynki 1- warstwowe wewnętrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznie, grubość 10 mm, stropów, na podłożu ceramicznym	130	m²		
2.016		Tynki 1- warstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit, dodatek do pogrubienia o 5 mm tynków stropów	130	m²		
2.017		Tynki zwykle wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria I	43	m³		
2.018		Malowanie zwykle farba olejną lub ftalową, podłoża gipsowe, bez szpachlowania, 2 – krotnie	440	m³		
2.019		Licowania ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	43	m²		
2.020		Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x20 metoda kombinowana	43	m²		
2.021		Drzwi aluminiowe, otwieranie powyżej 2 m²	5	m²		
2.022		Wymiana okien zespolonych na okna z PCV, okna rozwierane i uchylno- rozwierane, dwudzielne, do 2,0 m², osadzanie na kotwach	11	m²		
2.023		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykonane, pełne, drzwi 1 – dzielne	7	m²		
2.024		Ościeżnice zwykle	9	szt		
2.025		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe, 2 –krotnie malowane i szklone na budowie, pełne 1 – dzielne, ponad 2,0 m² (grunt ftalowy + farba ftalowa)	2	m³		
2.026		Daszki aluminiowe nad drzwiami	5	m²		
2.027		Parapety z desek klejone, szerokość 20 - 40 cm – proste, pod szlifowanie i lakierownie, grubość 28 - 34 mm	2,8	m²		
Ogółem ROBOTY BUDOWLANE						

3. PLAC ZABAW

3.001	Specyfikacja Techniczna ST – WO Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót CPV 45112723 – 9 CPV 45111200 – 0	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych	0,1	ha		
3.002		Demontaż urządzeń zabawkowych	8	szt		
3.003		Wykaszanie chwastów i jednorocznych samo siewów, koszenie na terenie niezadrzewionym	600	m ²		
3.004		Ustawianie gotowych el. i regulacja – przesła ogrodzenie – (analogia) z bali poziomych 4 belkowy	50	szt		
3.005		Ustawianie gotowych el. i regulacja – furtka szer. 1,0 m – (analogia)	1	szt		
3.006		Ustawianie gotowych el. – piaskownica 3x3 m – (analogia)	1	szt		
3.007		Piaskownice, wypełnianie piaskiem	3	m ³		

Opis pozycji podstawy nakładów			Ilość	Jedn.	Cena	Wartość z narzutami
3.008		Ustawianie gotowych el. i regulacja – stół do pingponga – (analogia)	1	szt		
3.009		Ustawianie gotowych el. i regulacja – karuzela– (analogia) 4 miejscowa	1	szt		
3.010		Ustawianie gotowych el. i regulacja – zjeżdżalnia z wieżą – (analogia)	1	szt		
3.011		Ustawianie gotowych el.– huśtawka pojedyncza – (analogia)	1	szt		
3.012		Ustawianie gotowych el.– huśtawka podwójna – (analogia)	1	szt		
3.013		Ustawianie gotowych el.– zestaw zabawkowy – (analogia)	1	szt		
3.014		Ustawianie gotowych el.– koszy na śmieci – (analogia)	2	szt		
3.015		Ustawianie gotowych el.– ławki z bali drewnianych o wym. 1,80x0,4 x0,45 cm – (analogia)	3	szt		
3.016		Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III	600	m ²		
Ogółem PLAC ZABAW						
4. PLAC i CHODNIKI						
4.001	Specyfikacja Techniczna ST – WO Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót CPV 45233222 – 1 CPV 45111291 – 4	Rozebranie podbudowy, z betonu, grubość 15 cm, ręcznie	250	m ²		
4.002		Obrzeża trawnikowe 6x20 cm na podsypce piaskowej- rozebranie	78	m		
4.003		Załadunek ręczny i transport na odległość 1 km, kategoria gruntu III	50	m ³		
4.004		Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, głębokość 20 cm, kategoria gruntu III-IV	245	m ²		
4.005		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec statyczny	245	m ²		
4.006		Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), wykonanie mechaniczne, grubość po zagęszczeniu 20 cm	245	m ²		
4.007		Chodniki z płyt, betonowe 20x20x5 cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin zaprawa cementową	235	m ²		
4.008		Obrzeża betonowe, 20x6 cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową	90	m		
4.009		Nawierzchnie z kostki kamiennej granitowej na podsypce cementowo-piaskowej, kostka nieregularna, wysokość 10 cm	4	m ²		
4.010		System odwodnień liniowych typu ACO	29,5	1mb		
Ogółem PLAC I CHODNIKI						
5. Inwentaryzacja powykonawcza						
5.001		Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna	1	kpl		
Ogółem INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA						
Suma kosztorysu razem:						

