

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot	Jedn.
1 ROBORY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIA					
1.001	KNR 1323/101/8	Rozbiórki ręczne konstrukcji skucie tynków			
	sufitu	=			
	ścian	160 = 160,0	160,000		m2
1.002	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm - posadzki	12		m3
1.003	KNR 1323/105/1	Rozebranie drewnianych ścianek	40		m2
1.004	KNR 401/354/5	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2·m2 - okna i drzwi			
		18 = 18,0	18,000		m2
1.005	KNR 1323/106/4	Rozbiórki pokryć dachowych z dachówki (analogia)	240		m2
1.006	KNR 1323/106/5	Rozbiórki obróbek blacharskich	17		m2
1.007	KNR 1323/106/6	Rozbiórki rynien	34		m
1.008	KNR 1323/105/3	Rozebranie drewnianych ołacen i elementów więźby (analogia)	240		m2
1.009	KNR 401/212/1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15·cm	2		m3
2 SCHODY ZEWNĘTRZNE					
2.001	KNR 202/202/1 (1)	Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6·m, beton podawany pompa	5		m3
2.002	KNR 202/290/2 (1)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe zębowane, Fi 6-16·mm	0,52		t
2.003	KNR 202/1101/7 (1)	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek	10		m3
2.004	KNR 2/209/1	Schody betonowe i żelbetowe stopnie betonowe zewnętrzne	6		m3
2.005	KNR 12/1121/5	Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30·cm	24		m2
3 TYNKI					
3.001	KNR 202/814/1	Tynki pocienione przecierane grubości 3-4·mm na betonie wykonywane ręcznie, na ścianach; transport ręczny	160		m2
3.002	KNR 202/2006/4 (1)	Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na stropach, na rusztach, płyty grubości 12,5·mm	150		m2
3.003	KNR 202/1505/7	Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne	310		m2
4 STOLARKA					
4.001	KNR 7/701/4	Okna i drzwi z tworzyw sztucznych, okna do 2,0·m2	10		m2
4.002	KNR 202/9012/1 (1)	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone; pełne, drzwi 1-dzielne	12		m2
4.003	KNR 202/9011/1 (1)	Ościeżnice zwykłe	12		m2
4.004	KNR 7/503/6	Okna i drzwi aluminiowe, okna otwierane powyżej 2·m2	4,3		m2
5 ŚCIANKI WEWNĘTRZNE I POSADZKI					
5.001	KNR 202/2003/2	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych, pokrycie 2-stronne, 1-warstwowo, 100-01	34		m2
5.002	KNR 202/829/9	Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda kombinowana	20		m2
5.003	KNR 202/1105/3	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 100x100·mm	10		m
5.004	KNR 2/1106/1 (1)	Podkłady pod posadzkę wykonane metodą wylewania, powierzchnia pomieszczenia do 8·m2, układanie podkładu o grubości do 4·cm	21		m2
5.005	KNR 2/708/2 (1)	Izolacja pod posadzką z folii (analogia)	21		m2

ZA ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM

mgr inż. Zuzia W. Lech

strona nr

1

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot	Jedn.
5.006	KNR 202/1104/1	Posadzki 1- i 2-barwne z płytek ceramicznych podłogowych (terakotowych) naklejanych 20x20·mm	21		m2
5.007	KNP 2/715/3 (1)	Izolacja z płyt styropianowych pod posadzki na zaprawie, powierzchnia pomieszczenia ponad 8·m2, jedna warstwa izolacji, płyty styropianowe na zaprawie	130		m2
5.008	KNR 21/4007/1 (1)	podłoga z paneli podłogowych szerokości 15-20·cm (analogia)	82		m2
6 KONSTRUKCJA I POKRYCIE DACHU					
6.001	KNBK 5/601/11 (1)	Więźby dachowe proste, krokwie długości ponad 4.5 m, przekrój do 180 cm2 (poz. 99), materiały (na 1 m3 drewna), 6.5mx36szt.x0.14x0.07	2,3		m3
6.002	KNBK 5/601/11 (1)	Więźby dachowe proste, krokwie długości ponad 4.5 m, przekrój do 180 cm2 (poz. 99), robocizna i praca sprzętu (na 1 m)	234		m
6.003	KNBK 5/601/1 (1)	Więźby dachowe proste, murlat długości ponad 3 m, przekrój do 180 cm2 (poz. 89), robocizna i praca sprzętu (na 1 m)	35		m
6.004	KNBK 5/601/1 (1)	Więźby dachowe proste, murlat długości ponad 3 m, przekrój do 180 cm2 (poz. 89), materiały (na 1 m3 drewna), 25mx2szt.x0.14x0.14	0,7		m3
6.005	ORGB 202/410/4	Ołączenie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej, łaty 38x50·mm, rozstaw ponad 24·cm	240		m2
6.006	KNBK 7/105/2	Izolacje z folii PCW	240		m2
6.007	KNR 15/522/2	Pokrycie dachów blachami trapezowymi, powlekanyimi, skok fali 100·mm, przy rozstawie łat 50·cm	240		m2
6.008	KNR 202/506/1 (1)	Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25·cm, pas podrynnowy	9		m2
6.009	KNR 202/506/1 (1)	Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu do 25·cm, pas nadrynnowy	9		m2
6.010	KNR 15/521/1	Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczzonej powlekanej na dachach krytych blachą	17		mb
6.011	KNR 15/526/2	Osadzenie okien w połaci dachowej, osadzenie wyłazu dachowego	1		szt
6.012	ORGB 202/537/1	Podbitki z blachy powlekanej trapezowej	17		m2
6.013	KNR 2/503/3	Rynny dachowe	35		m
6.014	KNR 2/503/5	Rury spustowe	40		m
6.015		kominki wywiewne ponad dach	4		1szt
7 INSTALACJA ODGROMOWA					
7.001	KNR 225/707/1	Uziomy powierzchniowe z bednarki ocynkowanej 25x4·mm	75		m
7.002	KNBK 17/54/5	Zwody poziome i przewody odprowadzające, zwody na dachach krytych blachą, przewodami do 50·mm2	40		m
8 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE					
8.001	KNR 1312/1504/2	Chodniki z płyt betonowych 50x50 cm- opaska R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	66		m2
8.002	KNR 6/103/1	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane ręcznie, kategoria gruntu II-IV	160		m2
8.003	KNR 222/202/7	Miski odpływowe pod rury spustowe R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	4		szt
8.004	KNR 1901/622/4	Izolacje z folii kubełkowej na sucho, pionowa, jedna warstwa	50		m2
8.005	KNBK 2/303/1	Wykopy nieumocnione wykonywane na zewnątrz budynku wykop przy odkrywaniu odcinkami istnie. fundamentów z odrzuceniem ziemi do 3 m lub załadowanie w gruncie suchym kategorii I-III (poz 161)	30		m3
8.006	KSNR 1/310/1	Zасыpywanie wykopów szerokości 0,8-2,5 m o ścianach pionowych, głębokość do 1,5·m, kategoria gruntu I-II	30		m3
8.007		zbiornik na nieczystości ciekłe V=10m3- (całość robót)	1		1kpl
9 INSTALACJA ELEKTRYCZNA					

ZA ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM



Burmistrz
Miasteczko Górnica

mgr inż. Zdzisław Lech

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót			Ilość	Krot	Jedn.
9.001	KNNR 5/502/2	Montaż opraw oświetleniowych (ilość i rodzaj wg projektu - analogie)	1		kpl
9.002	KNKRB 5/402/1	Montaż tablic elektrycznych i obudow tablica elektryczna o masie do 10 kg - rozdzielnica RW 1x12	1		szt
9.003	KNKRB 5/201/2 (1)	Linie prowadzone przewodami wtynkowymi oraz kabelkowymi (ilość i rodzaj wg. projektu -analogie0	1		m
9.004	KNNR 9/402/3	Gniazda instalacyjne wtykowe wg opisu projektu	17		szt
9.005		dzwonek przyzywowy - materiały i montaż wg. projektu	1		1 szt
9.006		Zasilanie świetlicy wg projektu	1		1kpl
9.007		listwy grzewcze	8		1szt
10 ZAKUPY					
10.001		zakup 3 szt. komputerów z monitorami płaskimi 17cali	3		1szt
10.002		zakup biurek szt.5	5		1 szt
10.003		zakup drukarki	1		1 szt
10.004		zakup krzeseł szt.10	10		1 szt
10.005		zakup szfek szt.2	2		2 szt
10.006		okablowanie	1		1 szt
11 OCIEPLENIE ELEWACJA					
11.001	KNR 23/2611/1	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie $(17,1+17,1+9,1+9,1)*3,4+2*0,5*9,1*3,6 = 210,92$	210,920		m2
11.002	KNR 23/2611/3	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokra, gruntowanie emulsją Atlas Uni Grunt, 2-krotne	210		m2
11.003	KNR 23/2611/4	Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokra, sprawdzenie przyczepności systemem Atlas Stopter	3		m2
11.004	KNR 23/2612/1	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do ścian	210		m2
11.005	ORGB 202/2608/1	Docieplenie ścian zewnętrznych budynków "Atlas Stopter", (styropian + 1 warstwa siatki), ściany pełne i z otworami, powierzchnia betonowa, otynkowana z mozaiki szklanej	210		m2
11.006	KNR 23/2612/4	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przymocowanie płyt styropianowych dyblami do ściany z cegły	210		szt
11.007	ORGB 202/2608/5	Docieplenie ścian zewnętrznych budynków "Atlas Stopter", dodatkowa warstwa siatki (parter)			m2
11.008	ORGB 202/2608/6	Docieplenie ścian zewnętrznych budynków "Atlas Stopter", ościeża, styropian + 1 warstwa siatki	12		m2
11.009	ORGB 202/2608/6	Docieplenie ścian zewnętrznych budynków "Atlas Stopter", ościeża, styropian + 1 warstwa siatki - analogia podbitki			m2
11.010	ORGB 202/2608/8 (1)	Docieplenie ścian zewnętrznych budynków "Atlas Stopter", ochrona narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem 1 warstwą siatki, kątownik stalowy	54		m
11.011	KNR 23/933/2	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynków dekoracyjnych Atlas Cermit N200, R200 wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	210		m2
11.012	KNBK 8/101/1	Uzupełnienie tynków zewnętrznych tynk zewnętrzny kat. III z przygotowaniem zaprawy zaprawa wap. lub cement. wap. o pow. do 1 m2 (poz 1)	3		m2
11.013	KNR 202/1603/1	Rusztowania zewnętrzne drewniane stojakowe 1-rzędowe z dźwyz o wysokości do 8-m	310		m2
11.014	KNR 202/1513/7	Malowanie 2-krotne ochronne farbami poliwinylowymi elementów metalowych ponad 0,30 m2 -analogia	210		m2
12 Parking na samochody osobowe na 3 stanowiska postojowe					

ZA ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM



Burmistrz
Miejskiej Gminy

mgr inż. Zdzisław Lech

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot	Jedn.
12.001	KNNR 6/101/3 (1) Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, głębokość 30·cm, kategoria gruntu II-VI, równiarka + walec wibracyjny	60		m2
12.002	KNNR 6/103/3 (1) Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny	50		m2
12.003	KNNR 6/403/3 Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 15x30·cm, ława betonowa, podsypka cementowo-piaskowa	20		m
12.004	KNNR 6/104/1 (1) Warstwy odsączające (mechaniczne zagęszczenie), grubość po zagęszczeniu 12·cm, walec wibracyjny - warstwa dolna	50		m2
12.005	KNNR 6/113/5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 10·cm - warstwa górna	50		m2
12.006	KNNR 11/316/2 Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubości 80·mm na podsypce piaskowej grubości 50·mm z wypełnieniem spoin piaskiem, typ-20	50		m2
12.007	KNNR 1/311/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I-III	100		m2
12.008	KNNR 221/401/5 Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem, kategoria gruntu III R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	100		m2
12.009	Utlizacja materiałów zrozbiórek(wycena indywidualna)	2		1m3
12.010	Organizacja ruchu na czas robót (wycena indywidualna)	1		1 kpl
12.011	Wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego wraz z wniesieniem do zasobów geodezyjnych (wycena indywidualna)	1		1 kpl

ZA ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM



Burmistrz
Miasta i Gminy
mgr inż. *[Signature]* Sławek Lek