

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot	Jedn.
1 NAKŁADKA ASFALTOWA NA ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ				
1.001	mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych, głębokość cięcia 4cm	14,5		m
1.002 KNNR 6/113/2	Podbudowy z kruszyw łamanych frakcji 0-63mm po zagęszczeniu sr. 20·cm	89		m2
1.003 KNNR 231/108/2	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną, mieszanka mineralno-asfaltowa, mechanicznie	6,64		t
1.004 KNNR 6/309/2 (1)	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścierna), mieszanka asfaltowa, grubość po zagęszczeniu 4·cm, masa grysowa, samochód do 5·t	774,75		m2
1.005 KNNR 6/107/1	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5 mm na szer. śr. 1,00 z zagęszczeniem mechanicznym warstwą kruszywa mineralnego śr. grub. 6cm po zagęszczeniu (analogia)	2,1		m3
1.006	Organizacja ruchu na czas robót (wycena indywidualna)	1		1 kpl

ZA ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM



BURMISTRZ
Miasta Sancygniów

mgr inż. Zdzisław Lech