


**KOSZTORYS INWESTORSKI
OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO KOŚCIOŁA SANCYGNIOW**

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	E 0510 0510-51-05	Kopanie rowów dla kabli mechanicznie w gruncie kat.III-IV	szt.		
		146	szt.	146.000	
				RAZEM	146.000
2	E 0510 0510-52-03	Zasypywanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat IV.	m ³		
		146	m ³	146.000	
				RAZEM	146.000
3	KNR 5-10 0303-02	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 110 mm w wykopie	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
4	E - 0510 4400-05	Układanie kabli energetycznych o masie do 0.5 kg wciąganych do rur osłonowych mocowanych do słupa na słupach betonowych	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
5	KNR-W 5-10 0113-01	Układanie kabli jednożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rurach,pustakach lub kanałach zamkniętych.	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
6	KNR-W 5-10 0101-01	Ręczne układanie kabli jednożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
		146	m	146.000	
				RAZEM	146.000
7	KNR-W 5-10 0116-01	Układanie kabli jednożyłowych o masie do 0.5 kg/m na nap.znam.poniżej 110 kV w budynkach,budowlach lub na estakadach z mocowaniem na wysokości ponad 8m.	m		
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
8	E - 0510 4400-01	Układanie kabli energetycznych o masie do 0.5 kg wciąganych bezpośrednio do słupa (do fundamentu) na słupach betonowych	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
9	E - 0510 4400-01	Układanie kabli energetycznych o masie do 0.5 kg wciąganych bezpośrednio do słupa (do fundamentu) na słupach betonowych	m		
		12	m	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR-W 5-10 0803-04	Montaż z wejściem na słup odgromników dla linii niskiego napięcia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	E 0510 0510-49-02	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych) z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego.	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
12	E 0510 0510-47-09	Fundamenty prefabrykowane betonowe pod rozdzielnice o obj. w wykopie do 0,40 m3 grunt kat. IV	stanow.		
		4	stanow.	4.000	
				RAZEM	4.000

**ZA ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM**



BURMISTRZA
Miasta i Gminy

mgr inż. *[Signature]* **Lech**

PRZEDMIAR

... 090 Wiggins 4 01 Marzer 2003 r



KOSZTORYS INWESTORSKI
OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO KOŚCIOŁA SANCYGNIOW

PRZEDMIAR

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
25	KNR 4-03 1201-01	Sprawdzenie stanu izolacji induktozem	przew		
		30	przew	30.000	
				RAZEM	30.000

ZA ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM



BURMISTRZ
Miasta i Gminy

mgr inż. Zdzisław Leś