


PRZEDMIAR ROBÓT
Parking na samochody osobowe – 31 stanowisk postojowych.

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Ilość
1.	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II – VI na całej szerokości jezdni i chodników obmiar =	m ²	383,19
2.	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie, kategoria gruntu II – VI	m ²	383,19
3.	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowawczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gr. I – IV) Krotność = 1	m ³	114,96
4.	KNNR 6 0404 -02	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 x 30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo – piaskowej obmiar =	m	107,3
5.	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe leżące o wymiarach 15 x 30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo – piaskowej	m	72,3
6.	KNNR 6 0104-01	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr. 12 cm – warstwa dolna	m ²	361,5
7.	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²	361,5
8.	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych, koryta pod nawierzchnie placów postojowych	km	0,125
9.	KNR 11 0316-02	Nawierzchnie z kostki betonowej „Polbruk” grubości 80 mm na podsypce piaskowo-cementowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem, typ 20	m ²	361,5
10.	KNNR 6 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	3,00
11.	KNNR 6 0702-04	Pionowe znaki drogowe – znaki ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0,3 m ² – średnie (obramowanie dwugięte, mocowanie obwiedniowe, folia I generacji)	szt.	5,00
12.	KNNR 1 0311-01	Plantowanie nawierzchni gruntu rodzimego, kategoria gruntu I - III	m ²	354,9
13.	KNR 2 21 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem, z nawożeniem ziemią ogrodniczą w ilości 25 litrów/m ² , kategoria gruntu rodzimego III	m ²	354,9
14.	wycena indywidualna	Utylizacja materiałów z rozbiórek	m ³	7,2
15.	wycena indywidualna	Cięcia pielęgnacyjne istniejących drzew i krzewów	szt.	15,0
16.	wycena indywidualna	Organizacja ruchu na czas robót	kpl.	1,00
17.	wycena indywidualna	Wykonanie operatu geodezyjnego powykonawczego wraz z wniesieniem do zasobów geodezyjnych	kpl.	1,00

**ZA ZGODNOŚĆ ODPISU
Z ORYGINAŁEM**



BURMISTRZ
Miejsca i Gminy

mgr inż. *Zdzisław Lech*