

KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa drogi gminnej Nr 1508002 Sypów - Dzierążnia
od km 1+615 do km 2+015, długości 400 mb.**

Lp	Podstawa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena /zł/	Wartość /zł/
1.	SST D-05.03.05/d	I. Nawierzchnia - CPV - 45233220-7 Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 ton. $400,00 \times 3,0 = 1\,200\,m^2$	m^2	1 200,0		
		Razem nawierzchnia.				
2.	SST D-04.08.01	II. Podbudowa - CPV - 45233330-1 Mechaniczne plantowanie nawierzchni nieulepszonej przy użyciu równiarki $400,0 \times 3,5 = 1\,400m^2$	m^2	1 400,0		
3.	SST D-04.08.03	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 31,5 - 63mm zagęszczonym mechanicznie o grubości 14 cm po zagęszczeniu. Transport kruszywa samochodami samowyładowczymi o ładowności 10-15 ton. $400,0 \times 3,20 \times 0,14 = 179,20\,m^3$	m^3	179,20		
4.	SST D-04.04.04	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego o frakcji 4 - 31,5 mm zagęszczonego mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Transport kruszywa samochodami samowyładowczymi o ładowności 10-15 ton. $400 \times 3,20 = 1\,280,00\,m^2$	m^2	1 280,00		
		Razem podbudowa				
5.	SST D-04.04.04	III. Utwardzenie poboczy - CPV - 45233262-3 Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym o frakcji 0 - 31,5 mm zagęszczonym mechanicznie o grubości 8cm po zagęszczeniu. Transport kruszywa samochodami samowyładowczymi o ładowności 10-15 ton. $400 \times 0,25 \times 2 = 200,0\,m^2$	m^2	200		
		Razem utwardzenie poboczy.				
		OGÓŁEM BEZ PODATKU VAT.				

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT – _____

Podatek VAT - _____

Ogółem wartość kosztorysowa robót - _____

Słownie: _____