

KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa drogi gminnej Nr 1508030 Opatkowice - Biedrzykowice
od km 0 + 000 do km 0 + 350, długości 350 mb.**

Lp	Podstawa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena /zł/	Wartość /zł/
1.	SST D-05.03.05/d	I. Nawierzchnia - CPV - 45233220-7 Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 ton. $350 \times 3,0 = 1\,050 \text{ m}^2$	m^2	1 050,0		
		Razem nawierzchnia.				
2.	SST D-04.08.01	II. Podbudowa - CPV - 45233330-1 Mechaniczne plantowanie nawierzchni nieulepszonej przy użyciu równiarki $350 \times 3,2 = 1\,120 \text{ m}^2$	m^2	1 120,0		
3.	SST D-04.08.03	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 31,5 – 63 mm zagęszczonym mechanicznie o grubości 14 cm. Transport kruszywa samochodami samowyładowczymi o ładowności 10 - 15 ton. $350 \times 3,20 \times 0,14 = 156,80 \text{ m}^3$	m^3	156,80		
4.	SST D-04.04.04	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego o frakcji 4 - 31,5 mm zagęszczonego mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm. Transport kruszywa samochodami samowyładowczymi o ładowności 10-15 ton. $350 \times 3,20 = 1\,120,00 \text{ m}^2$	m^2	1 120,00		
		Razem podbudowa				
5.	SST D-04.04.04	III. Utwardzenie poboczy - CPV - 45233262-3 Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym o frakcji 4 - 31,5 mm zagęszczonym mechanicznie o grubości 8 cm po zagęszczeniu. Transport kruszywa samochodami samowyładowczymi o ładowności 10-15 ton. $350 \times 0,25 \times 2 = 175 \text{ m}^2$	m^2	175,0		
		Razem utwardzenie poboczy.				
6	SST D-01.02.01	IV. Roboty przygotowawcze Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 1% do 30% powierzchni wraz wykaszaniem traw. $35 \times 4 = 140 \text{ m}^2 = 0,014 \text{ ha}$	ha	0,014		
		Razem roboty przygotowawcze.				
		OGÓŁEM BEZ PODATKU VAT;				

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT – _____

Podatek VAT - _____

Ogółem wartość kosztorysowa robót - _____

Słownie: _____