

KOSZTORYS OFERTOWY

**Odbudowa drogi gminnej Nr 321074T Dziewięczyce przez wieś
od km 0+000 do km 0+280, długości 280mb.**

Lp	Podstawa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena /zł/	Wartość /zł/
1.	SST D-04.04.04	I. Podbudowa – CPV – 45233330-1 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5 – 63mm zagęszczanym mechanicznie o grubości 15cm, Transport kruszywa samochodami o ładowności 10-15 ton od km 0+000 do km 0+280 $280 \times 3,5 = 980\text{m}^2$	m ²	980		
2.	SST D-04.04.04	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5mm zagęszczanym mechanicznie grubości 5cm. Transport kruszywa samochodami o ładowności 10-15 ton od km 0+000 do km 0+280 $280 \times 3,5 = 980\text{m}^2$	m ²	980		
		Razem podbudowa				
3.	SST D-05.03.05d	II. Nawierzchnia CPV – 45233220-7 Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm Transport samochodami o ładowności 10-15 ton $280 \times 3,0 = 840\text{m}^2$	m ²	840		
		Razem nawierzchnia				
4.	SST D-06.03.01	III. Pobocza CPV – 45233262-3 Ścinka pobocza, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 10cm za pomocą równiarki z odwozem darniny na odległość 3km $280 \times 0,5 \times 2 = 280\text{m}^2$	m ²	280		
5.	SST D-04.04.04	Utwardzenie pobocza obustronne po 0,5m kruszywem kamiennym 0-31,5mm o grubości 4cm. Transport samochodami samowyładowczymi o ładowności 10-15 ton $280 \times 0,5 \times 2 = 280\text{m}^2$	m ²	280		
		Razem pobocza				
		OGÓŁEM				

Wartość robót bez podatku VAT –
Wartość robót brutto:
Słownie: