

KOSZTORYS OFERTOWY

Odbudowa drogi gminnej Nr 321002T Sypów - Dzierążnia

od km 0+580 do km 1+060, długości 480mb.

Lp	Podstawa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena /zł/	Wartość /zł/
1.	SST D-04.01.01	I. Roboty przygotowawcze – CPV – 45111200-0 Mechaniczne profilowanie drogi przy użyciu równiarki $80 \times 3,5 + 400 \times 4,2 = 280 + 1680 = 1960\text{m}^2$	m ²	1960		
		Razem roboty przygotowawcze				
2.	SST D-04.04.04	II. Podbudowa – CPV – 45233330-1 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5 – 63mm zagęszczanym mechanicznie o grubości 15cm, Transport kruszywa samochodami o ładowności 10-15 ton od km 0+580 do km 1+060 $80 \times 3,5 + 400 \times 4,2 = 280 + 1680 = 1960\text{m}^2$	m ²	1960		
3.	SST D-04.04.04	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5mm zagęszczanym mechanicznie grubości 5cm. Transport kruszywa samochodami o ładowności 10-15 ton od km 0+580 do km 1+060 $80 \times 3,5 + 400 \times 4,2 = 280 + 1680 = 1960\text{m}^2$	m ²	1960		
		Razem podbudowa				
4.	SST D-05.03.05d	III. Nawierzchnia CPV – 45233220-7 Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm Transport samochodami o ładowności 10-15 ton $80 \times 3,0 + 400 \times 4,0 = 240 + 1600 = 1840\text{m}^2$	m ²	1840		
		Razem nawierzchnia				
5.	SST D-06.03.01	IV. Pobocza CPV – 45233262-3 Ścinka pobocza o szerokości 0,5m, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości 10cm za pomocą równiarki z odwozem darniny na odległość 3km $480 \times 0,50 \times 2 = 480\text{m}^2$	m ²	480		
6.	SST D-04.04.04	Utwardzenie pobocza obustronne po 0,5m kruszywem kamiennym 0-31,5mm o grubości 4cm. Transport samochodami samowyladowczymi o ładowności 10-15 ton od km 0+980 do km 1+060 $80 \times 0,5 \times 2 = 80\text{m}^2$	m ²	80		
		Razem pobocza				
		OGÓŁEM				

Wartość robót bez podatku VAT –

Wartość robót brutto:

Słownie: