

KOSZTORYS INWESTORSKI

Odbudowa drogi gminnej Nr 321069T Wymysłów - Januszowice

od km 0+000 do km 0+456, długości 456mb.

Lp	Podstawa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena /zł/	Wartość /zł/
1.	SST D-04.01.01	I. Roboty przygotowawcze – CPV – 4511200-0 Mechaniczne profilowanie drogi przy użyciu równiarki $456 \times 3,5 = 1596\text{m}^2$	m^2	1596		
		Razem roboty przygotowawcze				
2.	SST D-04.04.04	II. Podbudowa – CPV – 45233330-1 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5 – 63mm zagęszczanym mechanicznie o grubości 15cm, Transport kruszywa samochodami o ładowności 10-15 ton od km 0+000 do km 0+456 $456 \times 3,5 = 1596\text{m}^2$	m^2	1596		
3.	SST D-04.04.04	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5mm zagęszczanym mechanicznie grubości 5cm. Transport kruszywa samochodami o ładowności 10-15 ton od km 0+000 do km 0+456 $456 \times 3,5 = 1596\text{m}^2$	m^2	1596		
		Razem podbudowa				
4.	SST D-05.03.05d	III. Nawierzchnia CPV – 45233220-7 Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm Transport samochodami o ładowności 10-15 ton $456 \times 3,0 = 1368\text{m}^2$	m^2	1368		
		Razem nawierzchnia				
5.	SST D-06.03.01	IV. Pobocza CPV – 45233262-3 Zebranie skarpy przy użyciu koparki podsiębiernej, ukop, załadunek ziemi na samochód samowyładowawczy oraz transport na odległość do 3km $456 \times 0,25 \times 2 = 228\text{m}^2$	m^2	228		
6.	SST D-04.04.04	Utwardzenie pobocza obustronne po 0,25m kruszywem kamiennym 0-31,5mm o grubości 4cm. Transport samochodami samowyładowczymi o ładowności 10-15 ton $456 \times 0,25 \times 2 = 228\text{m}^2$	m^2	228		
		Razem pobocza				
		OGÓŁEM				

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT –

Wartość robót brutto:

Słownie: