

KOSZTORYS OFERTOWY

**Odbudowa drogi gminnej Nr 321018T Lipówka – Świerczyna – Stępcice - Teodorów
od km 3+470 do km 4+315, długości 845mb.**

Lp	Podstawa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena /zł/	Wartość /zł/
1.	SST D-04.01.01	I. Roboty przygotowawcze – CPV – 45111200-0 Mechaniczne profilowanie drogi przy użyciu równiarki $845 \times 3,5 = 2957,5m^2$	m^2	2957,5		
		Razem roboty przygotowawcze				
2.	SST D-04.04.04	II. Podbudowa – CPV – 45233330-1 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5 – 63mm zagęszczanym mechanicznie o grubości 15cm, Transport kruszywa samochodami o ładowności 10-15 ton od km 3+470 do km 4+315 $845 \times 3,5 = 2957,5m^2$	m^2	2957,5		
3.	SST D-04.04.04	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5mm zagęszczanym mechanicznie grubości 5cm. Transport kruszywa samochodami o ładowności 10-15 ton od km 3+470 do km 4+315 $845 \times 3,5 = 2957,5m^2$	m^2	2957,5		
		Razem podbudowa				
4.	SST D-05.03.05d	III. Nawierzchnia CPV – 45233220-7 Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm Transport samochodami o ładowności 10-15 ton $845 \times 3 = 2535m^2$	m^2	2535		
		Razem nawierzchnia				
5.	SST D-06.03.01	IV. Pobocza CPV – 45233262-3 Zebranie skarpy przy użyciu koparki podsiębiernej, ukop, załadunek ziemi na samochód wywrotkę oraz transport na odległość do 3km $845 \times 0,50 \times 2 = 845m^2$	m^2	845		
6.	SST D-04.04.04	Utwardzenie pobocza obustronne po 0,25m kruszywem kamiennym 0-31,5mm o grubości 4cm. Transport samochodami samowyładowczymi o ładowności 10-15 ton $845 \times 0,25 \times 2 = 422,50m^2$	m^2	422,5		
		Razem pobocza				
		OGÓŁEM				

Wartość robót bez podatku VAT –
Wartość robót brutto: -
Słownie: