

KOSZTORYS OFERTOWY

Odbudowa drogi gminnej Kwaszyn - Góry Nr 321006T

na odcinku od km 0+000 do km 0+740, długości 740mb

Lp	Podstawa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena (zł)	Wartość (zł)
1	SSTD 01.01.01	I Roboty przygotowawcze Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drogi w terenie pagórkowatym - 740 mb	mb	740		
2.	SST D-04.01.01	II Podbudowa - CPV - 45233330-1 Profilowanie i wyrównanie nierówności podbudowy drogi przy użyciu równiarki 740 x 4 = 2960m ²	m ²	2960		
3.	SST D-04.04.04	<u>Od km 0+000 do km 0+318</u> Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5 - 63mm zagęszczanym mechanicznie o grubości 10cm, Transport kruszywa samochodami o ładowności 10-15 ton 318 x 4 = 1272m ²	m ²	1272		
4.	SST D-04.04.04	<u>Od km 0+318 do km 0+500</u> Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5 - 63mm zagęszczanym mechanicznie o grubości 15cm, Transport kruszywa samochodami o ładowności 10-15 ton 182 x 4 = 728m ²	m ²	728		
5.	SST D-04.04.04	<u>Od km 0+500 do km 0+740</u> Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5 - 63mm zagęszczanym mechanicznie o grubości 20cm, Transport kruszywa samochodami o ładowności 10-15 ton 240 x 4 = 960m ²	m ²	960		
6.	SST D-04.04.04	<u>Od km 0+000 do km 0+740</u> Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5mm zagęszczanym mechanicznie grubości 5cm. Transport kruszywa samochodami o ładowności 10-15 ton 740 x 4 = 2960m ²	m ²	2960		
		Razem podbudowa				
7.	SST D- 05.03.05d	III. Nawierzchnia CPV - 45233220-7 <u>Od km 0+000 do km 0+740</u> Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm Transport samochodami o ładowności 10-15 ton 740 x 3,5 = 2590m ²	m ²	2590		
		Razem nawierzchnia				
8.	SST D-04.04.04	IV. Pobocza CPV - 45233262-3 Utwardzenie pobocza obustronne po 0,25m kruszywem kamiennym 0-31,5mm o grubości 4cm. Transport samochodami samowyładowczymi o ładowności 10-15 ton 740 x 0,25 x 2 = 370m ²	m ²	370		
		Razem pobocza				
		OGÓŁEM				

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT -

Podatek VAT -

Ogółem wartość kosztorysowa robót -

Słownie: