

KOSZTORYS OFERTOWY

Odbudowa drogi gminnej Marianów - Dzierążnia Nr 321047T

na odcinku od km 0+000 do km 0+795, długości 795mb

Lp	Podstawa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena (zł)	Wartość (zł)
1.	SST D -01.01.01.	Roboty przygotowawcze Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drogi w terenie pagórkowatym – 795mb	mb	795		
2.	SST D-04.01.01	II Podbudowa - CPV - 45233330-1 Profilowanie i wyrównanie nierówności podbudowy drogi przy użyciu równiarki 795 x 4 = 3180m ²	m ²	3180		
3.	SST D-04.04.04	<u>Od km 0+000 do km 0+250</u> Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5 - 63mm zagęszczanym mechanicznie o grubości 10cm, Transport kruszywa samochodami o ładowności 10-15 ton 250 x 4 + (4x3):2 x 2 = 1000 + 12 = 1012m ²	m ²	1012		
4.	SST D-04.04.04	<u>Od km 0+250 do km 0+795</u> Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5 - 63mm zagęszczanym mechanicznie o grubości 15cm, Transport kruszywa samochodami o ładowności 10-15 ton 545 x 4 = 2180m ²	m ²	2180		
5.	SST D-04.04.04	<u>Od km 0+000 do km 0+795</u> Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5mm zagęszczanym mechanicznie grubości 5cm. Transport kruszywa samochodami o ładowności 10-15 ton 795 x 4 +(4x3):2 x2 = 3180+12 = 3192m ²	m ²	3192		
		Razem podbudowa				
6.	SST D- 05.03.05d	II. Nawierzchnia CPV - 45233220-7 <u>Od km 0+000 do km 0+795</u> Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm Transport samochodami o ładowności 10-15 ton 795 x 3 +(4x3):2 x2 = 2385+12 = 2397m ²	m ²	2397		
		Razem nawierzchnia				
7.	SST D-04.04.04	III. Pobocza CPV - 45233262-3 Utwardzenie pobocza obustronne po 0,5m kruszywem kamiennym 0-31,5mm o grubości 4cm. Transport samochodami samowyladowczymi o ładowności 10-15 ton 795 x 0,5 x 2 = 795m ²	m ²	795		
		Razem pobocza				
		OGÓŁEM				

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT -

Podatek VAT -

Ogółem wartość kosztorysowa robót -

Słownie: