

KOSZTORYS OFERTOWY

**Odbudowa drogi gminnej Nr 321 026T Niewiatrowice - Chmielów od km 1 + 183 do km 1+710
długości 527 mb.**

Lp.	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	ilość	Cena zł	Wartość zł (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	SST D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach zimnych. Trasa drogi w terenie pagórkowatym - 527 mb	mb	527		
2 d.1	SST D 04.08.03	Mechaniczne wyrównanie nierówności (przy użyciu równiarki) w istniejącej podbudowie	m ²	(7+3)/2*6+ 521*3.5 = 1853.500		
Razem dział: Roboty przygotowawcze						
2		Podbudowa				
3 d.2	SST D 04.04.04	Mechaniczne wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 31,5 - 63 mm - zagęszczanym mechanicznie o gr.10 cm transport kruszywa samochodami o ładowności 10 -15 ton od km 1 +183 do km 1 +710	m ²	(7+3)/2*6+ 521*3.5 = 1853.500		
4 d.2	SST D 04.04.04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0 -31,5 mm zagęszczanym mechanicznie gr. 5 cm transport kruszywa samochodami o ładowności 10 -15 ton od km 1 + 183 do km 1+710	m ²	(7+3)/2*6+ 521*3.5 = 1853.500		
Razem dział: Podbudowa						
3		Nawierzchnia				
5 d.3	SST D- 05.03.05.d	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 -15 ton	m ²	(7+3)/2*6+ 521*3.0 = 1593.000		
Razem dział: Nawierzchnia						
4		Pobocza				
6 d.4	SST D- 04.04.04	Utwardzenie pobocza obustronne po 0,25 m kruszywem kamiennym 0-31,5 mm o grubości 4 cm. Transport samochodami samowyladowczymi o ładowności 10-15 ton od km 1+183 do km 1+710	m ²	527*0.25*2 = 263.500		
Razem dział: Pobocza						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: