


PRZEKRÓJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY

od km 1+140 do km 1+330



Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego
wg PN-S-96022 o grubości 4 cm

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego
0-31,5 mm grubości 5 cm wg BN-64/8933-03

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego
31,5-63 mm grubości 20 cm wg BN-64/8933-03

Inwestor: Gmina Działoszyce ul. Skalbmierska 5 28-440 Działoszyce	Odbudowa drogi gminnej Przecławka - Zagórze Lipówka Nr 321 016T na odcinku od km 1+060 do km 2+260 długości 1200 mb		Branża drogowa	
			Skala 1 :50	
	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Nr rysunku	3
Opracował	mgr Krzysztof Tułak	KL - 27/92	Data	Podpis
Kreślił	inż. Grzegorz Paw		04.04.2012	
Projektant	Eugeniusz Witek	WZDP-11b-2001/ upr.54/67	04.04.2012	
Sprawdził	mgr inż. Morawski Jerzy	KL - 227/91	04.04.2012	
Nazwa rysunku	Przekrój normalno-konstrukcyjny			