

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Odbudowa drogi gminnej Sancygniów – Wymysłów nr 321094T na odcinku długości 300 mb w km 0 + 000 do km 0 + 300

| L.p | Podstawa            | Opis robót                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jedn. miary    | Ilość   | Cena /zł/ | Wartość /zł/ |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|--------------|
| 1.  | SST D-05.03.05/d    | <b>I. Nawierzchnia - CPV - 45233220-7</b><br>Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 ton.<br>$300 \times 3,0 = 900 \text{ m}^2$                                                 | m <sup>2</sup> | 900,0   |           |              |
|     |                     | <b>Razem nawierzchnia.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |         |           |              |
| 2.  | SST D-04.08.03      | <b>II. Podbudowa - CPV - 45233330-1</b><br>Mechaniczne plantowanie nawierzchni nieulepszonej przy użyciu równiarki<br>$300 \times 3,50 = 1 050,0 \text{ m}^2$                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 1 050,0 |           |              |
| 3.  | SST D-04.08.03      | Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 31,5 – 63 mm zagęszczonym mechanicznie o grubości 18 cm. Transport kruszywa samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 - 15 ton.<br>$300 \times 3,20 \times 0,18 = 172,80 \text{ m}^3$                                                                        | m <sup>3</sup> | 172,80  |           |              |
| 4.  | SST D-04.04.04      | Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego o frakcji 4 - 31,5 mm zagęszczonego mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Transport kruszywa samochodami samowyladowczymi o ładowności 10-15 ton.<br>$300 \times 3,20 = 960,00 \text{ m}^2$                                                   | m <sup>2</sup> | 960,00  |           |              |
|     |                     | <b>Razem podbudowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |         |           |              |
| 5.  | SST D-04.04.04      | <b>III. Utwardzenie poboczy - CPV - 45233262-3</b><br>Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym o frakcji 4 - 31,5 mm zagęszczonym mechanicznie o grubości 8 cm po zagęszczeniu. Transport kruszywa samochodami samowyladowczymi o ładowności 10-15 ton.<br>$300 \times 0,25 \times 2 \times 0,08 = 12,00 \text{ m}^3$ | m <sup>3</sup> | 12,00   |           |              |
|     |                     | <b>Razem utwardzenie poboczy.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |         |           |              |
| 6.  | SST D-01.02.01      | <b>IV. Roboty przygotowawcze</b><br>Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć rzadkich od 1% do 30% powierzchni wraz z wykaszaniem traw.<br>$35 \times 4 = 140 \text{ m}^2 = 0,014 \text{ ha}$                                                                                                                       | ha             | 0,014   |           |              |
| 7.  | SST D-02.00.00      | Roboty ziemne wykonywane przy użyciu koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> , grunt III kategorii z transportem urobku ziemi na odległość 1 km samochodami samowyladowczymi o ładowności 10-15 ton.<br>$50 \times 0,50 \times 0,25 \times 2 = 12,50 \text{ m}^3$                                | m <sup>3</sup> | 12,50   |           |              |
| 8.  | KNR 06-01 0106-0200 | Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych, głębokość cięcia 4 cm<br>3,2 m                                                                                                                                                                                                             | m              | 3,2     |           |              |
| 9.  | SST D-01.01.01      | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – wyznaczenie trasy dróg w terenie równinnym; km – 0,300                                                                                                                                                                                                           | km             | 0,300   |           |              |
|     |                     | <b>Razem roboty przygotowawcze</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |         |           |              |
|     |                     | <b>OGÓŁEM WARTOŚĆ BEZ PODATKU VAT:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |         |           |              |

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT - .....PLN

Podatek VAT //23%// – ..... PLN

**Ogółem wartość kosztorysowa robót brutto – ..... PLN**