

KOSZTORYS OFERTOWY

Odbudowa drogi gminnej Nr 321039T Iżykowice przez wieś na odcinku od 0+020 – 0+560 km, długości 540 mb

L.p	Podstawa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena /zł/	Wartość /zł/
1.	SST D-05.03.05/d	I. Nawierzchnia - CPV - 45233220-7 Nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm. Transport mieszanki samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 ton. $540 \times 3,0 = 1\,620,00 \text{ m}^2$	m ²	1 620,0		
		Razem nawierzchnia.				
2.	SST D-04.08.03	II. Podbudowa - CPV - 45233330-1 Mechaniczne plantowanie nawierzchni nieulepszonej przy użyciu równiarki $540 \times 3,50 = 1\,890,0 \text{ m}^2$	m ²	1 890,0		
3.	SST D-04.08.03	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem kamiennym 31,5 – 63 mm zagęszczonym mechanicznie o grubości 12 cm. Transport kruszywa samochodami samowyladowczymi o ładowności 10 - 15 ton. $540 \times 3,50 \times 0,12 = 1\,890,0 \text{ m}^3$	m ³	226,80		
4.	SST D-04.04.04	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego o frakcji 4 - 31,5 mm zagęszczonego mechanicznie. Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Transport kruszywa samochodami samowyladowczymi o ładowności 10-15 ton. $540 \times 3,50 = 1\,890,00 \text{ m}^2$	m ²	1 890,0		
		Razem podbudowa				
5.	SST D-04.04.04	III. Utwardzenie poboczy - CPV - 45233262-3 Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym o frakcji 4 - 31,5 mm zagęszczonym mechanicznie o grubości 8 cm po zagęszczeniu. Transport kruszywa samochodami samowyladowczymi o ładowności 10-15 ton. $540 \times 0,25 \times 2 \times 0,08 = 21,6 \text{ m}^3$	m ³	21,6		
		Razem utwardzenie poboczy.				
6.	SST D-02.00.00	IV. Roboty przygotowawcze Renowacja rowu przydrożnego po stronie prawej - roboty ziemne wykonywane przy użyciu koparki podsiębiernej o pojemności łyżki 0,40m ³ , grunt III kategorii z transportem urobku /ziemi/ na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi o ładowności 10-15 ton. /kilometraż od 0+020 do 0+165/ $(0,7 + 2,5) \times 0,5 \times (0,6 + 1,0) \times 0,5 \times 145,0 \times 0,35 = 64,96 \text{ m}^3$	m ³	64,96		
7.	KNR 06-01 0106-0200	Mechaniczne cięcie szczelin w nawierzchni z mas mineralno – bitumicznych, głębokość cięcia 4 cm /połączenia z drogami/ 3,50 m	m	3,50		
8.	SST D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – wyznaczanie trasy dróg w terenie równinnym; km – 0,540	km	0,540		
9.	SST D-02.00.00	Udrożnienie zamulonych przepustów betonowych Ø 600 mmm pod drogami /w km 0+150/ z wymianą kręgów betonowych Ø 600 i wykonaniem murka czołowego skośnego na wylocie 7,00 mb	mb	7,00		
		Razem roboty przygotowawcze				
		OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BEZ PODATKU VAT:				

Podatek VAT //23%/ –

PLN

Ogółem wartość kosztorysowa robót brutto –

PLN