


PRZEMIANOWY NORMALNY na prostej **Niewiatrowice - Iżykowice nr 321050T** **od km 0+000 do km 0+420**



4 cm	Betón asfaltowy BA (0/12,8 mm)
5 cm	Podbudowa z kruszywa łamanego (o frakcji 4 /31,5)
15 cm	Podbudowa z kruszywa łamanego (o frakcji 31,5/61,3)
5 - 10 cm	Istniejąca nawierzchnia z kamienia (grubość - zmienna)

Obiekt:	Droga gminna relacji Niewiatrowice - Iżykowice 321050T		Rysunek nr:
Stadium:	Przebudowa drogi gm. Niewiatrowice - Iżykowice nr. 321050T w km 0+00 do km 0+420	Przekrój Normalny	02
Adres budowy:	Niewiatrowice działka nr ewidencyjny 67		Skala
Data oprac.	09.2012		1 :25
Opracował			Ilo rys.: 2