

PRZEDMIAR ROBÓT

odbudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych wsi Opatkowice w granicach istniejącego pasa drogowego, dz. nr ewid. 161, obręb Niewiatrowice, /długości 0,420 km/

Lp	Podstawa wyceny	Opis robót	J. m.	Ilość	Cena jed. /zł/	Wartość /zł/
1.	SST D- 04.08.03	I. Podbudowa - CPV - 45233330-1 Mechaniczne korytowanie i plantowanie nawierzchni nieulepszonej na średnią głębokość 15 cm. przy użyciu równiarki spalinowej z odwozem nadmiaru urobku samochodami na odległość do 3 km. $420 \times 3,50 = 1\,470,00 \text{ m}^2$	m ²	1 470		
2.	SST D- 04.04.04	II. Remont nawierzchni. Ułożenie i zagęszczenie walcem stalowym 10 t. warstwy z kruszywa kamiennego łamanego o frakcji 31,5-63 mm, grubość 12 cm po zagęszczeniu. Kruszywo i transport zapewnia Zamawiający. $420 \times 3,50 \times 0,15 = 220,50 \text{ m}^3$	m ³	220,50		
3.	SST D- 04.04.04	Ułożenie i zagęszczenie walcem stalowym 10 t. warstwy z kruszywa kamiennego łamanego o frakcji 4-31,5mm, grubość 5 cm po zagęszczeniu. Kruszywo i transport zapewnia Zamawiający. $420 \times 3,50 = 1\,470,00 \text{ m}^2$	m ²	1 470,0		
OGÓŁEM						

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT – zł.

Podatek VAT /23%/ – zł.

Wartość robót z podatkiem VAT – zł.