

Kosztorys ślepy/ofertowy
Odbudowa drogi gminnej Ksawerów-Dębowiec-Szyszczyce dł.400m

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	45233000-9	PODBUDOWY 04.00.00				
1.1	SST 04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 400x3,0	m ²	1200.00		
1.2	SST 04.08.01.20	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką tłucznia kamiennego 0-63mm lub żużla włkp gr średnio 10 cm z zagęszczeniem mechanicznym na powierzchni 10% do istniejącego profilu. 400x3,0x0,1x10%	m ³	12.00		
1.3	SST 04.04.04.15	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego lub żużla wielopieczowego o gr. 15cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego 0-63mm 400x3,2 + 3x5 (zjazd)	m ²	1295.00		
Razem dział PODBUDOWY 04.00.00						
2	45233000-9	NAWIERZCHNIE 05.00.00				
2.1	SST 05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA(0/12,8) gr.4cm na całej szerokości nawierzchni z transportem MMA z miejsca wytworzenia - masa dla obciążenia ruchem KR-1 400x3,0 +2x7,7(łuki R=6m) + zjazd 3x5+2x5,4łuki R=5m	m ²	1241.20		
Razem dział NAWIERZCHNIE 05.00.00						
3	45100000-8	ROBOTY WYKONCZENIOWE 06.00.00				
3.1	SST 06.03.01.31	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.2x0,50m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem 400x2x0,5x0,08	m ³	32.00		
Razem dział ROBOTY WYKONCZENIOWE 06.00.00						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: