

Kosztorys ślepy/ofertowy
Odbudowa dr.gm. Sypów- Dzierążnia w m. Dzierążnia dł.575m

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 01.00.00				
1.1	SST 01.02.01.22	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia 100m2	m ²	100.00		
2	45230000-8	ODWODNIENIE 03.00.00				
2.1	SST 03.01.01.60	Wykonanie obudowy wlotu i wylotu przepustu fi 80 w km 0+429 z betonu B-25 wraz z wykonaniem fundamentu oraz izolacją pionową ścianek betonowych V=2,62m3	m ³	2.62		
2.2	SST 03.01.01.12	Wykonanie wymiany przelotowej części przepustu średn. 80cm o wytrzyma. R=80kN/m wraz z rozebraniem istniejącego oraz wykonaniem ławy żwirowej 0-16mm gr.15cm i wykonaniem robót ziemnych w km 0+429	m	5.00		
3	45233000-9	PODBUDOWY 04.00.00				
3.1	SST 04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 575x3,0	m ²	1725.00		
3.2	SST 04.08.01.20	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką tłucznia kamiennego 0-63mm lub żuźla wilp gr średnio 10 cm z zagęszczeniem mechanicznym na powierzchni 20% do istniejącego profilu. 575x3,0x0,1x20%	m ³	34.50		
3.3	SST 04.04.04.20	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego lub żuźla wielkopiecowego o gr. 20cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego 0-63mm (575+2*6+4 zjazd na dr. boczną)x3,2 +7,7(R=6m)+2*5,4 (R=5m) + 2* 1,9 (R=3m)-pow. łuków poziomych	m ²	1913.50		
4	45233000-9	NAWIERZCHNIE 05.00.00				
4.1	SST 05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA(0/12,8) gr.4cm na całej szerokości nawierzchni z transportem MMA z miejsca wytworzenia - masa dla obciążenia ruchem KR-1 (575+2*6+4m zjazd na dr. boczną) x3,0 + 7,7(R=6m)+2*5,4 (R=5m) + 2* 1,9 (R=3m)-pow. łuków poziomych	m ²	1795.30		
5	45100000-8	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00				
5.1	SST 06.03.01.31	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.2x0,50m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem 575x2x0,5x0,08	m ³	46.00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: