

Kosztorys ofertowy ślepy  
Odbudowa drogi gminnej Sypów - Dzierążnia gm. Działoszyce  
w km. 0+000 - 0+315

| L.P.                                              | Podstawa wyceny                       | Opis                                                                                                                                                                                                                   | Jedn. miary    | Ilość    | Cena jedn. [zł] | Wartość [zł] (5x6) |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------|--------------------|
| 1                                                 | 2                                     | 3                                                                                                                                                                                                                      | 4              | 5        | 6               | 7                  |
| 1                                                 | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 04.00.00</b> |                                                                                                                                                                                                                        |                |          |                 |                    |
| 1.1                                               | SST 04.08.01.20                       | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 315x3,5                                                                                                                                                    | m <sup>2</sup> | 1 102,50 |                 |                    |
| 2                                                 | <b>ODWODNIENIE 03.00.00</b>           |                                                                                                                                                                                                                        |                |          |                 |                    |
| 2.1                                               | SST 03.01.01.12                       | Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych 1-otworowych, rury Ø 60cm                                                                                                                             | m              | 10,00    |                 |                    |
| 2.2                                               | SST 03.01.01.60                       | Obudowy wlotów (wylotów) przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych, przepusty rurowe.                                                                                                                           | m <sup>3</sup> | 1,4      |                 |                    |
| 3                                                 | <b>PODBUDOWY 04.00.00</b>             |                                                                                                                                                                                                                        |                |          |                 |                    |
| 3.1                                               | SST 04.08.01.20                       | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką tłucznia kamiennego 0-63mm gr. śr. 10cm z zagęszczeniem mechanicznym na powierzchni 10% do istniejącego profilu. 315x3,0x0,1x10%                                            | m <sup>3</sup> | 9,45     |                 |                    |
| 3.2                                               | SST 04.04.04.20                       | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego o gr. 15 cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego 0-63mm 302x3,5+0,5x(12+4)x13+0,5x(10+2,5)x6                                                                                  | m <sup>2</sup> | 1198,50  |                 |                    |
| 4                                                 | <b>NAWIERZCHNIE</b>                   |                                                                                                                                                                                                                        |                |          |                 |                    |
| 4.1                                               | SST 05.03.05.64                       | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA(0/12,8) gr.4 cm na całej szerokości nawierzchni z transportem MMA z miejsca wytworzenia – masa dla obciążenia ruchem KR-1 302x3,0+0,5x(11,5+3 )x13+0,5x(9+2,5)x6. | m <sup>2</sup> | 1034,75  |                 |                    |
| 5                                                 | <b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>           |                                                                                                                                                                                                                        |                |          |                 |                    |
| 5.1                                               | SST 06.03.01.31                       | Uzupełnienie poboczy mieszanką z kamienia łamanego 0-31,5 mm na szer.2x0.25 gr. 4 cm po zagęszczeniu 2x315x0.25                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 157,5    |                 |                    |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                |          |                 |                    |
| <b>Podatek VAT 22 %</b>                           |                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                |          |                 |                    |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>          |                                       |                                                                                                                                                                                                                        |                |          |                 |                    |

Słownie złotych:

Miejscowość, data d/m-c/r

podpis oferenta