

Kosztorys ofertowy ślepy
Odbudowa drogi gminnej Lipówka przez wieś gm. Działoszyce
w km 0+000 - 0+420

L.P.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. [zł]	Wartość [zł] (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 04.00.00					
1.1	SST 04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 420x2,5	m ²	1050,00		
2	PODBUDOWY 04.00.00					
2.1	SST 04.08.01.20	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką tłucznia kamiennego 0-63mm gr. średnio 10cm z zagęszczeniem mechanicznym na powierzchni 10 % do istniejącego profilu. 420x3,0x0,1x10 %	m ³	12,60		
2.2	SST 04.04.20	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego O gr.20 cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego 0-63 mm 420x3.5	m ²	1470,00		
3	NAWIERZCHNIE					
3.1	SST 05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA(0/12,8) gr.4 cm na całej szerokości nawierzchni z transportem MMA z miejsca wytworzenia – masa dla obciążenia ruchem KR-1 420x2,5+2x7,7 (łuki R=6m)	m ²	1065,40		
4	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
4.1	SST 06.03.01.31	Uzupełnienie poboczy mieszanką z kamienia łamanego 0-31,5 mm na szer.2x0.50 gr. 4 cm po zagęszczeniu 2x420x0.50x0.04	m ³	16,80		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 22 %						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie złotych:

Miejscowość, data d/m-c/r

podpis oferenta