

Kosztorys ślepy/ofertowy
Odbudowa dr.gm. Lipówka-Świerczyna-Nowiny na dł.580m

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45233000-9	PODBUDOWY 04.00.00				
1.1	SST 04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieu- lepszonej 580x3,5	m ²	2030.00		
1.2	SST 04.08.01.20	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką tłucznia kamienno 0-63mm lub żużla wkp gr średnio 10 cm z zagęszczeniem mechanicznym na powierzchni 10% do istniejącego profilu. 580x3,5x0,1x10%	m ³	20.30		
1.3	SST 04.04.04.20	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamienno lub żu- żla wielkopiecowego o gr. 20cm po zagęszczeniu z kru- szywa łamanego 0-63mm 580x3,7	m ²	2146.00		
2	45233000-9	NAWIERZCHNIE 05.00.00				
2.1	SST 05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA(0/12,8) gr.4cm na całej szerokości nawierzchni z transportem MMA z miejsca wytworzenia - masa dla obciążenia ruchem KR-1 580x3,5	m ²	2030.00		
3	45100000-8	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00				
3.1	SST 06.03.01.31	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.2x0,50m gr. 8cm. wraz z zagęsz- czeniem 580x2x0,5x0,08	m ³	46.40		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: