

Kosztorys ofertowy ślepy
Odbudowa drogi gminnej Opatkowice przez wieś gm. Działoszyce
w km. 0+000 - 0+415.

L.P.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. [zł]	Wartość [zł] (5x6)
1	2	3	4	5	6	7
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 04.00.00					
1.1	SST 04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 415x3,6	m ²	1494,0		
2	PODBUDOWY 04.00.00					
2.1	SST 04.08.01.20	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką tłucznia kamiennego 0-63mm gr. średnio 20cm z zagęszczeniem mechanicznym wg tabeli.	m ³	300,00		
3	NAWIERZCHNIE					
3.1	SST 05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA(0/12,8) gr.4 cm na całej szerokości nawierzchni z transportem MMA z miejsca wytworzenia – masa dla obciążenia ruchem KR-1	m ²	1 293,06		
4	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
4.1	SST 06.03.01.31	Uzupełnienie poboczy mieszanką z kamienia łamanego 0-31,5 mm na szer.2x0.30 gr. 4 cm po zagęszczeniu 2x415x0.30x0.04	m ³	10,00		
4.2	SST 06.04.01.20	Odmulenie rowu wraz z profilowaniem skarp i dna po stronie lewej gł. do 30 cm.	m	35,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT 22 %						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie złotych:

Miejscowość, data d/m-c/r

podpis oferenta