

**Kosztorys ślepy/ofertowy**  
**Odbudowa drogi gminnej Sudół - Bieglów dł. 420m**

| Lp.                                               | Podstawa           | Opis                                                                                                                                                                                          | Jedn.<br>obm.  | Ilość   | Cena<br>jedn. | Wartość |
|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|---------|
| <b>1</b>                                          | <b>45233000-9</b>  | <b>PODBUDOWY 04.00.00</b>                                                                                                                                                                     |                |         |               |         |
| 1.1                                               | SST<br>04.08.01.20 | Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 420x3,0                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 1260.00 |               |         |
| 1.2                                               | SST<br>04.08.01.20 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką tłucznia kamiennego 0-63mm lub żużla wkp gr średnio 10 cm z zagęszczeniem mechanicznym na powierzchni 10% do istniejącego profilu. 420x3,0x0,1x10% | m <sup>3</sup> | 12.60   |               |         |
| 1.3                                               | SST<br>04.04.04.20 | Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego lub żużla wielkopiecowego o gr. 20cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego 0-63mm 420x3,2                                                             | m <sup>2</sup> | 1344.00 |               |         |
| <b>Razem dział PODBUDOWY 04.00.00</b>             |                    |                                                                                                                                                                                               |                |         |               |         |
| <b>2</b>                                          | <b>45233000-9</b>  | <b>NAWIERZCHNIE 05.00.00</b>                                                                                                                                                                  |                |         |               |         |
| 2.1                                               | SST<br>05.03.05.64 | Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA(0/12,8) gr.4cm na całej szerokości nawierzchni z transportem MMA z miejsca wytworzenia - masa dla obciążenia ruchem KR-1 420x3,0         | m <sup>2</sup> | 1260.00 |               |         |
| <b>Razem dział NAWIERZCHNIE 05.00.00</b>          |                    |                                                                                                                                                                                               |                |         |               |         |
| <b>3</b>                                          | <b>45100000-8</b>  | <b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00</b>                                                                                                                                                          |                |         |               |         |
| 3.1                                               | SST<br>06.03.01.31 | Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.2x0,50m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem 420x2x0,5x0,08                                                                        | m <sup>3</sup> | 33.60   |               |         |
| <b>Razem dział ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 06.00.00</b>  |                    |                                                                                                                                                                                               |                |         |               |         |
| <b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b> |                    |                                                                                                                                                                                               |                |         |               |         |
| <b>Podatek VAT</b>                                |                    |                                                                                                                                                                                               |                |         |               |         |
| <b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>          |                    |                                                                                                                                                                                               |                |         |               |         |

**Słownie:**