

Kosztorys ślepy/ofertowy
Odbudowa dr.gm. Dzierążnia -Szyszczycze na dł.370m

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	45233000-9	PODBUDOWY 04.00.00				
1.1	SST 04.08.01.20	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 370x3,0	m ²	1110.00		
1.2	SST 04.08.01.20	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką tłucznia kamiennego 0-63mm lub żużla wlkp gr średnio 10 cm z zagęszczeniem mechanicznym na powierzchni 20% do istniejącego profilu. 370x3,0x0,1x20%	m ³	22.20		
1.3	SST 04.04.04.20	Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego lub żużla wielkopiecowego o gr. 20cm po zagęszczeniu z kruszywa łamanego 0-63mm 370x3,2	m ²	1184.00		
2	45233000-9	NAWIERZCHNIE 05.00.00				
2.1	SST 05.03.05.64	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego BA(0/12,8) gr.4cm na całej szerokości nawierzchni z transportem MMA z miejsca wytworzenia - masa dla obciążenia ruchem KR-1 370x3,0+2x7,7 łuki R=6m	m ²	1125.40		
3	45100000-8	ROBOTY WYKONCZENIOWE 06.00.00				
3.1	SST 06.03.01.31	Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienia łamanego 0-31,5mm na szer.2x0,50m gr. 8cm. wraz z zagęszczeniem 370x2x0,5x0,08	m ³	29.60		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: