Mapa do celów projektowych
skala 1:500

woj: świętokrzyskie
pow. pińczowski
miasto: Działoszyce
jednostka ewidencyjna: Działoszyce–260801_4.
obręb ewidencyjny: 260801_4.0001
działka : 506/1, 506/2
sekcja: 7.132.15.17.3.1, 7.132.15.17.3.3
zgłoszenie pracy geodezyjnej: GN.VIII.6642.1.803.2019
układ współrzędnych prostokątnych płaskich – "PL–2000"
układ wysokości – "PL–KRON86–NH"
geodezyjny układ odniesienia: PL–ETRF2000

Granice działek zostały przyjęte zgodnie zewidencją gruntów i budynków
Nie wyklucza się istnienia sieci podziemnegauzbrojenia terenu
które nie były przedmiotem inwentaryzacji
Przedmiotowe działki nie są obciążone służebnościami gruntowymi
Wykonał w miesiącu lutym geodeta uprawniony mgr inż. Rafał Grzybczak

LEGENDA

zakres aktualizacji

ruina: r.

USŁUGI GEODEZYJNE "GEOMAG" mgr inż. Rafał Grzybczak 28-411 Michałów 14 tel. 509 011 093, 41 3565154 NIP 662-170-93-87

UPRAWNIENIA Rafał Grzybczak 28-411 Michałów 14 tel. 41 356 51 54, 509 011 093 Nr Ewid. 21621

Michałów 26.02.2020r.





LEGENDA

Elementy zagospodarowania terenu nie objęte wnioskiem, projektowane wg odrębnego opracowania:

- Zakres obszaru objętego odrębnym opracowaniem
- Nieprzekraczalna linia zabudowy
- Budynki przeznaczone do rozbiórki - 2 szt.
- Wiata przeznaczona do wyburzenia
- Istniejące ogrodzenie przeznaczone do remontu
- Istniejące ogrodzenie przeznaczone do rozbiórki
- Istniejące utwardzenie przeznaczone do remontu
- Teren nieutwardzony
- Projektowane ogrodzenie palisadowe z dwiema bramami wjazdowymi
- Projektowane utwardzenie asfaltem
- Kierunek spływu wód opadowych
- Drzewo przeznaczone do wycinki objęte odrębną decyzją

A1 - A3	- Projektowane wiaty - 6szt.
B	- Proj. osłona śmietnikowa
C	- Ławka
D	- Kosz na śmieci
E	- Proj. stojaki na rowery (10 stanowisk)
F	- Zdrój wody pitnej

Elementy infrastruktury technicznej nie objęte wnioskiem, projektowane wg odrębnego opracowania: :

- wiw - Projektowana wewnętrzna instalacja wodociągowa
- wiks - Projektowana wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej
- SP - Projektowana skrzynka pomiarowa elektryczna
- wlz - Projektowana wewnętrzna linia zalicznikowa

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA OBJĘTA UZGODNIENIEM, REALIZOWANA ZGODNIE Z ART. 29A PRAWA BUDOWLANEGO:

- Zakres inwestycji, obszar oddziaływania inwestycji
- pw - Projektowane przyłącze wodociągowe PEHD 100 SDR11 PN16 Ø32mm
- SW - Projektowana studnia wodomierzowa Ø1000 mm
- Z - Projektowana zasuwa odcinająca
- S1 - Projektowana studnia tworzywowa kanalizacji sanitarnej Ø600mm
- pks - Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej PVC-U SN8 SDR34 Ø160mm

PLAN SYTUACYJNY ZOSTAŁ OPRACOWANY NA ELEKTRONICZNIE PRZETWORZONEJ KOPII MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH OPRACOWANEJ PRZEZ UPRAWNIONEGO GEODETĘ I ZATWIERDZONEJ W ORGANIE NADZORU GEODEZYJNEGO. PRZEDSTAWIONY PROJEKT JEST RYSUNKIEM NA ELEKTRONICZNEJ (WEKTOROWEJ) / LUB RASTOWEJ WERSJI MAPY- NIE STANOWI ODRĘBNEGO DOKUMENTU STANOWIĄCEGO MAPĘ W ROZUMIENIU PRZEPISÓW GEODEZYJNYCH (w szczególności art.19 ust.1 pkt11 Ustawy z dnia 17 maja 1989r.- Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2019r. poz. 725 t.j.)

Poświadcza się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny: STAROSTWO POWIATOWE
Nazwa materiału: kopia mapy z 2608.2020.220
Identyfikator: GN.VIII.6642.2.139.2020
Data wykonania kopii: 2020 -05- 04
Imię, nazwisko i podpis osoby poprzez którą organ: mgr inż. Sebastian Sadura

Wszelkie prawa zastrzeżone - wykonanie z prawem opracowania lub odtworzenie osobom trzecim bez zgody wyraźnej lub jego części bez wyraźnego upoważnienia autora Biura Projektowego Draft (Dz.U. z 1994 poz.83 art. 115 i 116)

Jednostka Projektowa:	DRAFT ENGINEERS Spółka z o.o. Siedziba: ul. Piłsudskiego 2 31-10, 30-100 Chrzanów Oddział i korespondencja: ul. Kleeberga 21, 32-005 Niepołomice telefon: 12 282-41-12 fax: 12 282-41-10 e-mail: biuro@kurodraft.com.pl NIP: 944-18-97-600 REGON: 357107514 Inscription (A.D.) 2016			GMINA DZIAŁOSZYCE ul. Skalbmierska 5, 28-440 Działoszyce	
Nazwa Inwestora:					
Nazwa obiektu budowlanego:	BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO ORAZ PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ NA DZ. NR 506/2, 506/3, 795/2 OBRĘB 0001 DZIAŁOSZYCE, GMINA DZIAŁOSZYCE.				
Adres obiektu budowlanego:	ul. Ogrodowa, 28-400 Działoszyce			Nr działek inwestycji:	506/2, 506/3, 795/2
Branża:	SANITARNA	Stadium:	PROJEKT TECHNICZNY	Nr projektu:	402/PA-K/11/2019
Funkcja:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień i specjalizacja:		Podpis:	Data opracowania:
Projektant instal. sanit.:	mgr inż. arch. Bogdan Ślusarczyk	nr upr. 577/KW/73 spec. architektoniczna, w tym instal. sanitarne			maj 2020 r.
Rysunek opracowała:	mgr inż. Karolina Płaźnik	Nazwa rysunku:	PLAN SYTUACYJNY	Skala: 1: 500	Nr rys. IS-01