

KOSZTORYS OFERTOWY

Odbudowa drogi gminnej Sancygniów przez wieś Nr 321064T na odcinku
od km 0+750 do km 1+580, długości 830mb

Lp	Podstawa	Opis robót	Jedn. miary	Ilość	Cena [zł]	Wartość [zł]
1.	SST D-01.01.01	I Roboty przygotowawcze Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drogi w terenie pagórkowatym – 830 mb	m	830		
2.	SST D-04.01.01	II Podbudowa - CPV - 45233330-1 Profilowanie i wyrównanie nierówności podbudowy drogi przy użyciu równiarki 830 x 3,5 = 2905m ²	m ²	2905		
3.	SST D-04.04.04	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5 - 63mm zagęszczanym mechanicznie o grubości 15cm, Transport kruszywa samochodami o ładowności 10-15 ton 830 x 3,5 = 2905m ²	m ²	2905		
4.	SST D-04.04.04	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5mm zagęszczanym mechanicznie grubości 5cm. Transport kruszywa samochodami o ładowności 10-15 ton 830 x 3,5 = 2905m ²	m ²	2905		
		Razem podbudowa				
5.	SST D-05.03.05d	III. Nawierzchnia CPV - 45233220-7 Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych standard II, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4cm Transport samochodami o ładowności 10-15 ton 830 x 3 = 2490m ²	m ²	2490		
		Razem nawierzchnia				
6.	SST D-04.04.04	IV. Pobocza CPV - 45233262-3 Utwardzenie pobocza obustronne po 0,25m kruszywem kamiennym 0-31,5mm o grubości 4cm. Transport samochodami samowyladowczymi o ładowności 10-15 ton 830 x 0,25 x 2 = 415m ²	m ²	415		
		Razem pobocza				
		OGÓŁEM				

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT -

Podatek VAT -

Ogółem wartość kosztorysowa robót -

Słownie: